



MINISTERUL TRANSPORTURILOR, INFRASTRUCTURII ȘI COMUNICAȚIILOR
SPITALUL CLINIC C.F. TIMIȘOARA

Spl. Tudor Vladimirescu nr. 13-15, Timișoara, Jud. Timiș, cod 300173; CUI 2491516

Tel: (+4) 0256.493.088; Fax: (+4) 0256.491.151

E-mail: secretariat@spitalcfm.ro; web: www.spitalcfm.ro



Nr.... 11186 /...08.07.2021.....

INVITAȚIE DE PARTICIPARE

Catre toti ofertantii

1. Autoritatea contractantă:

Spitalul Clinic CF Timisoara Cod fiscal 2491516 str.Splaiul Tudor Vladimirescu nr.13-15 Timișoara, telefon/ 0256493088 fax 0256491151

2. Tipul contractului pentru care sunt solicitate oferte: Lucrare de igienizare și modificare a instalațiilor sanitare saloanele 5-6-11 etajul 2 interne (termen de executie 60 ZILE).

3. Modalitatea de atribuire a contractului : **Achiziție directă.**

4. Obiectul achiziției, codul CPV, valoarea estimată a contractului:

- **cod CPV 45453100-8 Lucrari de renovare**
- **224.000 lei exclusiv TVA**

5. Oferta va conține:

- Ofertantii, tertii susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 164, 165, 167 din Legea nr.98/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței: Se va completa o declarație pe propria răspundere de către operatorii economici, cu informațiile aferente situației lor;
- Propunerea tehnică (va respecta în totalitate cerințele minime din deviz);
- Propunerea financiară (va fi exprimată în lei, fără TVA, cu două zecimale și va cuprinde formular de oferta .);

6. Se interzice depunerea de oferte alternative.

7. a) Termenul limită de primire a ofertei: **09.07.2021, ora 08.00**

b) Oferta se va transmite pe adresa de e-mail: achizitiicf@gmail.com

c) Limba în care trebuie redactata oferta: **română.**

8. Data, ora și locul deschiderii ofertelor: **09.07.2020, ora 09.00, sediul achizitorului fara prezenta reprezentantilor ofertantilor .**

9. Sursa de finantare : venituri proprii

10. Perioada pentru care ofertantul trebuie să își mențină oferta valabilă: **60 de zile de la data de deschidere a ofertelor**

11. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de furnizare : **in mod exclusiv, prețul cel mai scăzut aplicat ofertelor admisibile .**

Manager
Dr. STELA IURCIUC



INTOCMIT
REF. ACHIZITII
ISTRATE LILIANA

Jurist

FLORINA ROXANA SABIESCU NICOLA

ANTEMĂSURĂTOARE SALOANELE 5 ȘI 6- INTERNE

1. Desfacere gresie existent-71,58 mp
2. Demontare plintă- 46,24 ml
3. Demontare calorifere- 4 buc
4. Desfacere faianță existentă- 8,5 mp
5. Demontat ușă dintre saloanele 5 și 6 și reparat șpaleți- 1 buc
6. Mătuire pereți vopsiți cu vopsea de ulei- 105,25 mp
7. Amorsat și gletuit pereți și tavan- 204,97 m
8. Executarea unui sistem de ventilare pentru baie
9. Montat pereți de rigips cu profile și rigips anti-umezeală-43 mp
10. Executat traseu de canalizare din mansardă la subsol cu montare de coloane de 110, 40: 32 ml și coloane de apă din cupru de 15 : 23 ml
11. Achiziționat și montat ușă pentru baie 100x200- 2 buc
12. Demontat și montat ușă de intrare în salon 100x200- 2 buc
13. Demontat geamuri existente 115x150- 4 buc
14. Achiziționat și montat geamuri și executarea de reparații aferente 115x150- 4 buc
15. Montat calorifere 100x60- 3 buc
16. Executarea instalației electrice la baie și paturile din saloane:

- 20 prize
- 11 întrerupătoare
- 9 sonerii
- 5 lămpi pentru tavane
- 1 tablou electric

17. Montat obiecte sanitare:

- cabină de duș 1 buc
- cădiță de duș 90x90 1 buc
- baterie pentru duș 1 buc
- coloană pentru duș 1 buc
- lavoar cu picior 1 buc
- baterie pentru lavoar 1 buc
- etajeră 1 buc
- oglindă 1 buc

18. Turnare șapă autonivelantă -Baumit- 71, 58 mp

19. Răzuit șapă veche și amorsarea pardoselii cu amorsă pentru suprafețe neabsorbante tip Eco Prim Grip- Mapei- 71,58 mp

20. Montat covor PVC la pereți și pardoseală- 140 mp

21. Transport materiale și moloz manual- 26 mc

22. Transport moloz cu mijloc de transportare- 18 mc

ANTEMĂSURĂTOARE SALONUL 11- INTERNE

1. Desfacere gresie existent-33,53 mp
2. Demontare plintă- 22,8 ml
3. Demontare calorifere- 2 buc
4. Desfacere faianță existentă- 5,2 mp
5. Demontare cabină de duș cu pedestal zidit- 1 buc și demontat chiuvetă existentă- 1buc
6. Mătuire pereți vopsiți cu vopsea de ulei- 49 mp
7. Amorsat și gletuit pereți și tavan- 99,7 mp
8. Executarea unui sistem de ventilare pentru baie
9. Montat pereți de rigips cu profile și rigips anti-umezeală-38 mp
10. Executat traseu de canalizare din mansardă la subsol cu montare de coloane de 110, 40: 32 ml și coloane de apă din cupru de 15 : 23 ml
11. Achiziționat și montat ușă pentru baie 100x200- 1 buc
12. Demontat și montat ușă de intrare în salon 100x200- 1buc
13. Demontat geamuri existente 115x150- 2 buc
14. Achiziționat și montat geamuri și executarea de reparații aferente 115x150- 2 buc

15. Montat calorifere 100x60- 2 buc
16. Executarea instalației electrice la baie și paturile din salon:
 - 16 prize
 - 6 întrerupătoare
 - 4 sonerii
 - 3 lămpi pentru tavane
 - 1 tablou electric
17. Montat obiecte sanitare:
 - cabină de duș 1 buc
 - cădiță de duș 90x90 1 buc
 - baterie pentru duș 1 buc
 - coloană pentru duș 1 buc
 - lavoar cu picior 1 buc
 - baterie pentru lavoar 1 buc
 - etajeră 1 buc
 - oglindă 1 buc
18. Turnare șapă autonivelantă -Baumit- 33, 53 mp
19. Răzuit șapă veche și amorsarea pardoselii cu amorsă pentru suprafețe neabsorbante tip Eco Prim Grip- Mapei- 33,53 mp
20. Montat covor PVC la pereți și pardoseală- 66,03 mp
21. Transport materiale și moloz manual- 13 mc
22. Transport moloz cu mijloc de transportare- 13 mc